


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Bördelanlage, Firma Thielicke</b>		Nr.: HACA-4.2-AA-44
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Bördeln (vernieten) von GFK - Leitern		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
GFK - Leiternfertigung		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<p>3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle zu fertigen Teile vorhanden</li> <li>• Ladehilfsmittel bereitstellen</li> <li>• Anlage gemäß Rüstplan eingerichtet</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiterteile gemäß Arbeitspapiere bördeln.</li> <li>• Leiterteile unmittelbar nach dem Bördeln reinigen</li> <li>• Fertige Leiterteile in Ladehilfsmittel ablegen und kennzeichnen</li> <li>• Nach Ende der Arbeitsfolge Leiterteile an nächsten Arbeitsplatz weiterleiten</li> </ul> <p>3.3 Prüfen Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste Leiter / Größe auf Maßhaltigkeit prüfen</li> <li>• Vorbördelung korrekt ausgeprägt</li> <li>• Keine Risse in Holm- / Sprossenprofilen</li> </ul> <p>Laufende Prüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visuelle Begutachtung der Leiter während der Reinigung</li> <li>• Leiterteile immer gleich auf Ladehilfsmittel ablegen</li> <li>• auf Kennzeichnung an Holmunterseite achten.</li> <li>• AA Werker – Selbstprüfung</li> </ul> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung Wartung gemäß Vorgaben des Herstellers 1 mal/Woche Maschine einschalten um Datensicherung zu gewährleisten (Montags) Anzeige im Display beachten Auf Ordnung und Sauberkeit achten Nach Verfahrensweisung "Wartung" Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
Arbeitsschutzvorschriften AA "Werker Selbstprüfung" Einstellplan Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung		
<b>Freigabe:</b>		
Erstellt:	Freigegeben	
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	
Datum:	Datum:	

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-44?rev=1637833847>

Last update: **2025/08/28 12:40**

