

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>	
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
<b>Titel: Montagearbeitsplatz, Endmontage GFK Leitern</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-45	
<b>1. Zweck / Ziel:</b>			
Endmontage von gebördelten und genieteten GFK Leitern			
<b>2. Geltungsbereich:</b>			
GFK - Leiternfertigung			
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>			
<b>3.1 Einrichten</b> Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle zu fertigen Teile vorhanden</li> <li>• Ladehilfsmittel bereitstellen</li> </ul>			
<b>3.2 Bedienen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitern gemäß Laufkarte, Stückliste, Zeichnung montieren.</li> <li>• Fertige Gutteile kennzeichnen und auf Ladehilfsmittel ablegen</li> <li>• Nach Beendigung der Arbeitsfolge Abtransport ins Fertigteillager veranlassen</li> </ul>			
<b>3.3 Prüfen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeder Leiter nach Montage visuell auf richtige Anbringung und Befestigung sämtlicher Teile gemäß Zeichnung (Stückliste) 100% prüfen.</li> <li>• Kennzeichnung / Aufkleber</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>			
<b>3.4 Instandhaltung und Wartung</b> Handwerkzeug auf Sicherheit und Funktionalität prüfen Auf Ordnung und Sauberkeit achten			
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>			
Arbeitsschutzvorschriften AA "Werker Selbstprüfung"			



Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-45>

Last update: 2025/08/28 12:40

