


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel: Montagearbeitsplatz, Endmontage GFK Leitern		Nr.: HACA 4.2-AA-45	
1. Zweck / Ziel:			
Endmontage von gebördelten und genieteten GFK Leitern			
2. Geltungsbereich:			
GFK - Leiternfertigung			
3. Beschreibung der Inhalte:			
3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> • Alle zu fertigen Teile vorhanden • Ladehilfsmittel bereitstellen 			
3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> • Leitern gemäß Laufkarte, Stückliste, Zeichnung montieren. • Fertige Gutteile kennzeichnen und auf Ladehilfsmittel ablegen • Nach Beendigung der Arbeitsfolge Abtransport ins Fertigteillager veranlassen 			
3.3 Prüfen <ul style="list-style-type: none"> • Jeder Leiter nach Montage visuell auf richtige Anbringung und Befestigung sämtlicher Teile gemäß Zeichnung (Stückliste) 100% prüfen. • Kennzeichnung / Aufkleber • AA Werker - Selbstprüfung 			
3.4 Instandhaltung und Wartung Handwerkzeug auf Sicherheit und Funktionalität prüfen Auf Ordnung und Sauberkeit achten			
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:			
Arbeitsschutzvorschriften AA "Werker Selbstprüfung"			



Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-45?rev=1666856913>

Last update: 2025/08/28 12:40

